

Заказчик:		Дом 136.5 кв.м.+Гараж 21.39 кв.м. + Терасса, балкон, вх. группа 25 кв.м				Дата: 10.04.2019	
Тип	№	Примечание	Ед.Изм.	Кол-во	Цена за Ед.Изм.,руб.	Итого,руб.	
Подготовительные и фундаментные работы	1	Видеонаблюдение					
	2	Бытовка/временный склад					
	3	Выноска осей, планировка/трамбовка	м2	1			
	4	Разработка и выемка грунта	м3	4			
	5	Устройство оснований из песка, щебня/трамбовка	м3	5			
	6	Устройство фундаментов ленточных железобетонных на сваях	м3	27			
	7	Устройство цоколя/подключение коммуникаций	м3	19			
	8	Сборка опалубки	м.2	120			
	9	Гидроизоляция горизонтальная	рул	15			
	10	Плита по грунту/плиты перекрытия	м2	224			
	11	Работа электрика		1			
	12	Прочие работы		1			
Используемые материалы	1	Песок	м3	200			
	2	Бетон тяжелый	м3	27			
	3	Кирпич цокольный одинарный	шт	6000			
	4	Раствор кладочный тяжелый	м3	10			
	5	Арматура	м.п.	1900			
	6	Опалубки	ком.	2			
	7	Плита по грунту/плиты перекрытия	м2	224			
	8	Брезент-пленка		1			
	9	Прочие материалы		1			
Стены, перегородки, перекрытия	1	Подготовительные работы, установка и демонтаж строительных лесов	ком.	1			
	2	Кладка облицовка	м2	350			
	3	Кладка забутовка	м3	100			
	4	Устройство перемычек	шт.	40			
	5	Устройство перегородок из кирпича	м2	200			
	6	Прочие работы		1			
Используемые материалы	1	Кирпич керамический облицовочный 1.4 нф Баварская кладка	шт	14153			
	2	Блок 38	шт.	4700			
	3	Кирпич 2.1 нф	шт.	6750			
	4	Перемычки	шт.	48			
	5	Уголок металлический	м.п.	57			
	6	Раствор кладочный тяжелый	м3	22			
	7	Сетка полипропиленовая	шт.	5			
	8	Мыло для раствора	шт.	90			
	9	Пиломатериал обрезной настилы	м3	3			
Кровля	1	Сборка элементов крыши с устройством обрешетки	м2	220			
	2	Устройство гидро- и пароизоляции	м2	220			
	3	Устройство кровли и водосточной системы	м2	100			
	4	Монтаж перекрытий утеплителем	м3	25			
Используемые материалы	1	Пиломатериал обрезной	м3	12,5			
	2	Паро-, ветро- и гидрозащитные пленки	рул.	7			
	3	Металлочерепица	м2	280			
	4	Доборные элементы	м.п.	95			
	5	Водосточная система	м.п.	170			
	6	Утеплитель Rockwool	м3	25			
Прочие элементы	1	Окна пластиковые немецкие профиль КВЕ	м2	41			
	2	Монтаж окон, подоконников, отливов	м2	25			
	3	Дверь входная металлическая\ с терморазрывом	шт.	1			
	4	Септик 3 кольца 1.5м + крышка + люк	шт.	1			
	5	Лестница металлокаркас		1			
Предчистовая отделка	1	Штукатурка гипсовая машинного нанесения	м2	450			
	2	Стяжка полусухая	м2	180			
Инженерные системы	1	Разводка канализации	шт.	1			
	2	Разводка воды	шт.	1			
	3	Отопление (котел, теплый пол 1 этаж, алюминиевые радиаторы)	шт.	1			
	4	Разводка электрики	шт.	1			
Используемые материалы	1	Канализационные трубы	шт.	1			
	2	Водяные трубы полипропилен	шт.	1			
	3	Отопление (котел, теплый пол, радиаторы, насосы, полипропилен, и т.д.)	шт.	1			
	4	Электрика(автоматы,коробка,заземление)	шт.	1			
Подъемные механизмы и доставка	1	Кран	шт.	25			
	2	Крепеж	ком.	1			
	3	Доставка	шт.	1			
Работа подрядчика			шт.	1			
ИТОГО стоимость работ и материалов в Комплектации "Стандарт"							
ИТОГО стоимость работ и материалов в Комплектации "Стандарт" со скидкой 5%							